



COMUNE DI NOVARA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Risposta ad interrogazione n° 133 del 05.11.2022

In riferimento all'interrogazione in oggetto riguardante la tematica "aggiornamento ponti e cavalcavia", si rappresenta che:

1. Porta Milano la gara d'appalto è stata affidata ma i lavori non sono stati assegnati alla ditta per l'inizio dei lavori, per evitare di incorrere in contestazioni, in considerazione dei problemi relativi al cavalcavia XXV Aprile e al Ponte sul Terdoppio che insistono sulla medesima viabilità e quartiere. Il ponte è costantemente monitorato da remoto essendo stato installato un sistema di sensori a tal fine.

Ponte di Corso Novara sul Terdoppio - l'indagine aveva denunciato una criticità sulla struttura in cemento armato successivamente aggiunta longitudinalmente al ponte per allargarne la carreggiata; sono state condotte delle ulteriori verifiche ed è stato installato un sistema di monitoraggio delle fessurazioni. Attualmente il ponte è stato ridotto nella sua larghezza disponendo una viabilità a senso unico alternato evitando il transito dei veicoli sulla zona critica. Sono in atto gli studi per la ricostruzione del ponte consistenti nella demolizione delle due passerelle laterali, nella demolizione del ponte in muratura (e in c.a.), e nella costruzione di un nuovo ponte prefabbricato completo di passerelle ciclopedonali. L'importo delle opere è stimato in € 1.500.000 e si ipotizza un inizio lavori nella prossima estate.

Ponte XXV Aprile - A seguito del ribaltamento del muro andatore, sono state condotte e concluse le indagini geologiche propedeutiche all'incarico per il ripristino della rampa di accesso al ponte. E' stato assegnato l'incarico di progettazione per il ripristino della rampa e contestualmente di verifica delle condizioni di stabilità di tutti i muri andatori. Da una prima stima si ipotizza una spesa per il solo ripristino di circa 600.000 €. I lavori potranno iniziare entro il prossimo mese di marzo.

Ponte strada per Biandrate - dall'indagine era emersa una criticità tale da far diminuire il carico di transito permettendo l'accesso ai soli mezzi al di sotto dei 35 quintali. Anche in questo caso è stato installato un sistema di monitoraggio delle fessurazioni. Al momento è in fase di studio un sistema alternativo di viabilità, anche con la costruzione di un nuovo ponte prefabbricato, che possa

temporaneamente, durante la fase di consolidamento, interrompere la viabilità sul ponte.

Ponte via Belletti - a seguito dell'indagine visiva è stato limitato cautelativamente il transito sul ponte in attesa che il canale sia posto in "asciutta" per condurre un'analisi più approfondita sulle reali condizioni del ponte.

2. Su questo punto risponderà l'Assessore competente non essendo a conoscenza questo Assessorato di piani particolari del traffico se non quanto sinora fatto ovvero l'indirizzamento e lo smistamento del traffico proveniente da fuori città su altre vie di accesso.
3. La richiesta dello stato di emergenza è stata una possibilità valutata dall'Amministrazione ma ad oggi non presa in considerazione anche in ragione delle difficoltà evidenziate dalla relativa normativa vigente.

L'Assessore  LL.PP.